襄阳宜城346国道南营段“3·29”较大道路交通事故调查报告

2024年3月29日8时3分左右，346国道襄阳市宜城市南营段发生一起较大道路交通事故，造成4人死亡，直接经济损失192.737万元。

事故发生后，省、市领导高度重视，立即作出批示，要求深刻汲取教训，在农村车辆交通事故防范上有硬招、出实效，严防群死群伤交通事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等规定，襄阳市人民政府于2024年4月2日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市交通运输局等部门相关人员组成的襄阳宜城346国道南营段“3·29”较大道路交通事故调查组。襄阳市纪委监委同步成立了追责问责审查调查组进行了追责问责。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调阅资料、调查询问、视频分析、检验鉴定等多种方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的

处理建议，分析总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施。

经调查认定，襄阳宜城346国道南营段“3·29”较大道路交通事故是一起因相关企业安全生产主体责任不落实，货运源头装载失管失控、运输车辆长期超载出场，地方党委政府及其有关部门履职不到位而造成的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况。

1.鄂FNQ899重型自卸货车。车辆号牌：鄂FNQ899，品牌：“陕汽”牌，机动车所有人：宜城市顺达汽车运输有限公司，车辆型号：陕汽牌/SX3315GP5,车辆类型：重型自卸货车，车辆识别代码：LZGCR2N68KB018015，发动机号：1019J031433，初次登记日期：2019年11月22日，检验有效期止：2024年11月30日，强制报废期止：2034年11月22日，该车当前状态：正常。登记机关：湖北省襄阳市公安局交通警察支队，车辆使用性质：货运，总质量：31000kg，核定载质量：17305kg,驾驶室准乘人数：3人，车辆廓长宽高：9520mm/2550mm/3250mm，该车辆保险投保正常。

该车辆自2020年5月21日以来，存在75条违法行为，其中警告类11条，记分类1条，罚款类61条，事故发生前罚款、记分均已处理到位。

2.**“宜城市备案06983”鸿日牌新能源电动车。**该车系日照鸿日新能源汽车有限公司生产,名称：电动代步车；车辆型号：HRS1纪念版锂电瓶；车身颜色：雪域白；车辆识别代码/车架号：LHR71B2AM04BZ2928；驱动电机型号：交流异步驱动电机；电机编号：2104190437；外廓尺寸：3580mm/1580mm/1520mm；轮胎数：4个；轮距(前/后)：1380mm，1380mm；轴距：2260mm；转向形式：机械式转向系统；额定载客：4人；总质量：1010Kg；整备质量：710Kg；额定载质量：300Kg；最大设计总质量：1200Kg；最高设计车速：50km/h；车辆制造日期：2021年5月5日。

该车未列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》的产品。为加强道路交通管理，规范交通秩序，2019年4月1日，宜城市政府开展了“三车”（电动车、电动三轮车、电动四轮车）专项整治工作，因产品质量原因不能在公安车管所注册登记的“三车”设置三年过渡期（自2019年1月1日至2021年12月31日止），过渡期内，所有“三车”必须安装由公安部门制定的临时备案号牌。

（二）事故车辆驾驶人员情况。

1.周某明，男，52岁，系鄂FNQ899“陕汽”牌重型自卸货车驾驶人，身份证号：420623********5550，户籍所在地：湖北省宜城市流水镇，准驾车型：A2D,档案编号：420600067004，发证机关：湖北省襄阳市公安局交通警察支队，初次领证日期：1998年7月9日，有效期：长期。经公

安交通管理综合应用平台网上查询，周某明驾驶证状态为正常。

2021年2月20日，顺达公司与周某明签订《货车驾驶员聘用合同》，合同每年一签，最后一次合同期限至2022年2月19日。周某明驾驶的鄂FNQ899重型自卸货车车辆为宜城市顺达汽车运输有限公司所有。周某明自2021年2月20日聘任后驾驶该车辆以来，存在66条违法行为，其中不系安全带、不按规定车道行驶等轻微违法行为共计65条，超载未达到30%违法记录1条。

经检测，排除周某明酒醉驾和毒驾行为。

2.刘某清，男，65岁，宜城备案06983“鸿日”电动四轮车驾驶人，身份证号：420623********553X，户籍所在地：湖北省宜城市王集镇三洲村二组，准驾车型：C4D，档案编号：420684663787，发证机关：湖北省襄阳市公安局交通警察支队，初次领证日期：2002年11月27日，有效期至2024年11月27日。

经检测，排除刘某清酒醉驾和毒驾行为。

（三）事故道路情况。

1.事发路段公路概况。346国道位于宜城市中部，是连接南漳县与随州的重要通道，大致呈东西走向，道路等级为二级公路，路面宽度为9m。2019年12月10日，由湖北经天路桥有限公司对346国道上安线上湾至南洲村段（K1186+000-K1200+000,全长14Km）进行大修改造，施工工

期120天，设计时速60Km/h，2000年3月完成大修。该大修项目主要是将水泥混凝土路面改造为沥青混凝土路面，在原有水泥路面上加铺橡胶沥青封层和沥青混凝土面层，没有改变原有公路平、纵线形，未改变道路交通安全设施。道路为上下坡路段，坡度为2.89%。

346国道宜城段为平原微丘二级公路，公路运行状况良好，交通安全防护设施齐全，符合二级公路技术标准。道路管理部门为宜城市交通运输局。

2.事发路段交通标志、安全防护设施情况。事发路段位于346国道宜城市南营办事处金山村丁字路口处，该路段施划黄色虚线，其他为单黄实线，路口两侧约100m处均设有“T”型路口警示标示。限速标志牌：小型车最高行驶速度不得超过60Km/h，中型及以上最高行驶速度不超过50Km/h。

（四）事故发生经过。

3月29日6时11分，周某明驾驶鄂FNQ899“陕汽”牌重型自卸货车从宜城市区出发，于6时58分到达流水镇碾盘山库区防护宜城项目部。在砂场装砂石料后，周某明驾驶货车于7时38分从项目部出发，计划开往宋玉四路宜城水交投公司拌合站过磅下料，途径218省道、346国道。

3月29日7时43分许，周某明、李某珍、李某才三人乘坐刘某清驾驶的“鸿日”牌电动四轮车一行4人前往金山村，途径燕京大道、宜城汉江大桥、346国道。

8时3分左右，刘某清驾驶电动四轮车由西向东行驶至

上安线346国道金山村路口处，向左转弯时未按规定让行直行车辆，周某明驾驶重型自卸货车由东向西行驶，向右紧急避让，造成重心左移并向左侧翻，将电动四轮车压于货车及所载货物下方，造成电动四轮车车上乘员李某才、李某珍当场死亡，刘某清、周某明受伤送医经抢救无效死亡。

（五）事故现场情况。

1.事故现场地面痕迹勘查情况。事故现场位于346国道1194Km+80m（宜城市南营办事处金山村丁字路口）处，346国道系东西走向的沥青路面，有效路面宽9m。金山村村村通公路系南北走向的沥青路面，与346国道丁字路口宽37m。鄂FNQ899重型自卸货车呈车头西北车尾东南向左侧翻在路北，左后轮距346国道路北边缘4.5m，左刹车印起点距346国道路北边缘2.2m，长18.2m，右刹车印长17m。

2.车辆装载情况。

（1）鄂FNQ899重型自卸货车装载情况。事发当天，周某明驾驶货车从宜城水交投公司装载砂石运往宜城市集配中心。

经查，该车核定载质量为17305Kg，后经称重后的实际载货质量为43300Kg，该车事发时处于严重超载状态，超载率大于150.2%。事发时，鄂FNQ899重型自卸货车上只有驾驶人周某明一人，无其他乘坐人员。

（2）“宜城备案06983”电动四轮车载人情况。事发当天，“宜城备案06983”的电动四轮车除驾驶员刘某清外，

还载有周某明、李某珍、李某才。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况。

事故共造成4人死亡，直接经济损失192.737万元。死亡人员基本情况如下：

1.刘某清，男，身份证号：420623********553X，户籍所在地：湖北省宜城市王集镇三洲村二组。

2.周某明，男，身份证号：420623********0010，户籍所在地：湖北省宜城市新建街73号。

3.李某才，男，身份证号：420623********0011，户籍所在地：湖北省宜城市西街11号。

4.李某珍，女，身份证号：420623********3548，户籍所在地：湖北省宜城市襄沙路80号。

（七）有关事故单位情况。

1.宜城市顺达汽车运输有限公司（以下简称顺达公司）。公司成立日期：2001年11月26日，法定代表人：龚建军，注册资本：100万元人民币，企业类型为国有企业，住所地：宜城市襄沙大道518号，统一社会信用代码：9142068473275891J。经营范围：许可项目：城市公共交通，道路旅客运输经营，道路货物运输（不含危险货物），旅游业务。2023年11月23日，取得宜城市交通运输局颁发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证书编号：鄂交运管许可襄阳字420684101355号，证件有效期至2027年10月29日，经营范围：道路普通货物运输。

2021年11月15日，宜城水交投公司（甲方）与顺达公司（乙方）签订砂石运输合同。合同明确甲方对乙方进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方将砂石从黄湾弃砂点转运至砂石集配中心、国投搅拌站，交由甲方收货人验收合格后，乙方持有效收货凭证与甲方结算，运输费用按15元/吨计，每一个月作为一个结算周期。合同有效期为2023年11月2日至转运结束。

2.宜城市水利交通建设投资有限公司（以下简称宜城水交投公司）。成立日期：2019年9月24日，注册资本：2亿元，企业类型为国有企业，统一社会信用代码：91420684MA49873007，住所地：宜城市中华大道35号，法定代表人：张晨。经营范围：从事水利工程、水电业、水生态环境工程、林业、水产业、供水业、农业、旅游业；公路铁路、机场、港口、物流、车站等项目开发、投资及建筑管理；区域内河道砂石的开采、销售；建筑材料生产、销售、代理、制作发布国内各类广告（固定式印刷品广告、国家有特别规定的广告除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

因钟祥市境内碾盘山水利水电枢纽建设，汉江库区扩容蓄水，将导致部分库区范围内土地被淹没。为保护土地资源，实施了碾盘山水利水电枢纽库区防护工程，主要是对碾盘山库区汉江干流圩垸进行防护，使其达到相应防洪标准，对成片较低土地进行防护，以减少淹没。碾盘山水利水电枢纽库

区防护工程（宜城段）主要负责将左岸黄湾地块吹填抬高，在黄湾地块抬高吹填施工过程中，将产生约392.7万方砂石弃料。

2022年10月25日，宜城市人民政府报请襄阳市水利和湖泊局《关于报批碾盘山水利水电枢纽宜城段防护工程黄湾抬高地块吹填弃料综合利用方案的函》，协商宜城市政府授权宜城水交投公司对碾盘山水利水电枢纽宜城段防护工程黄湾抬高地块吹填弃料进行综合利用经营，宜城水交投公司将依法缴纳矿业权出让收益，化解淹没区土地赔偿问题。

3.宜城市正达车行（个体工商户）。注册日期：2019年6月18日，类型：个体工商户，统一社会信用代码：92420684MA4DHFGM19，经营者：曾庆山，经营场所：宜城市新汽车站北侧，经营范围：汽车销售、电动车销售及相关业务代办（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。经调查，“宜城备案06983”的电动四轮车系该车行经营范围内销售的车辆。

（八）事发路段天气状况。

据国家气象站观测，2024年3月29日，晴天，无降水、无雷击闪电现象，日最高气温28~29℃，日最低气温12~14℃，偏南风3到5级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

周某明脱险后立即拨打110、120电话报警；8时6分，

宜城市公安局指挥中心接警后，立即指令宜城市公安局交通警察大队马头山中队赶赴现场处理，并向宜城市委办、政府办报告。

接报后，宜城市逐级将事故上报至襄阳市委、市政府，并立即启动应急预案，宜城市委常委、副市长蒋代刚，副市长张红波，副市长、公安局局长张雪峰带领应急、公安、卫健、南营办事处等单位负责人第一时间赶至现场，指挥协调现场应急处置工作。

襄阳市接报后及时将事故信息上报省委、省政府。10时40分，襄阳市接到宜城市“事故造成2人死亡、2人受伤”的事故续报后，襄阳市及时将事故续报信息上报省委、省政府，并立即启动应急预案，市政府副市长、市公安局长李新桥带领公安、应急等部门相关人员赶至事故现场，指导事故救援处置工作。

（二）事故现场应急处置情况。

8时12分，马头山中队民警赶至事故现场，并立即维护现场秩序，实施紧急救援；

8时32分左右，120救护车及事故施救车辆相继到达现场；

因事故车辆上方有东西、南北向两条高压电线，施救难度较大，9时43分，施救吊车将侧翻的货车吊起扶正；10时左右，将电动四轮车拖出，将受伤人员送往宜城市人民医院抢救；13时30分，现场处置完毕，恢复交通。

（三）医疗救治和善后情况。

10时左右，电动四轮车内4人被救出，其中李某珍、李某才当场确认死亡，周某明、刘某清2名受伤人员送至宜城市人民医院抢救；16时35分左右，周某明、刘某清相继因抢救无效死亡。本次事故共出动救护车2台，救援车辆6台。

事故发生后，宜城市成立了善后工作处置“一对一”专班，认真做好事故死亡人员家属安抚工作，引导家属依法依规妥善处理此事。

（四）事故应急处置及评估情况。

现场应急救援和处置科学有序，未发生次生事故。事故善后工作及时有效，舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故原因

（一）直接原因。

经调查认定，事故的直接原因是：刘某清驾驶的电动四轮车在路口向左转弯时未让行直行车辆，周某明驾驶超载、超速且制动系技术状况“不合格”的重型自卸货车，在向右紧急避让时，两车发生碰撞，货车在巨大的惯性作用下向左侧翻覆压电动四轮车。

1.刘某清驾驶的“宜城备案06983”鸿日牌电动四轮车在行驶至金山村路口处向左转弯时，未对对向来车情况进行有效观察、判断，未按规定让行直行车辆，未按规定使用灯光。

2.周某明驾驶超过核定载质量150.2%、且制动系技术状况、车辆尾部反光标识及后下部防护技术状况“不合格”，其照明及信号装置不具备鉴定条件的鄂FNQ899重型自卸货车，在行驶至“T”型路口时，未有效观察、判断，未按规定减速通行，在向右紧急避让时，两车发生碰撞，货车在巨大的惯性作用下向左侧翻，将电动四轮车压于重型自卸货车及所载砂石之下。

（二）事故车辆鉴定情况。

事故发生后，公安部门委托襄阳汇驰司法鉴定中心对事故车辆进行了鉴定，结论如下：

1.**车辆安全技术鉴定。**鄂FNQ899重型自卸货车的转向系统及轮胎等技术状况“合格”，其制动系技术状况、车辆尾部反光标识及后下部防护技术状况“不合格”，其照明及信号装置不具备鉴定条件。悬挂号牌为“宜城备案06983”的电动四轮车在事故中损坏严重，其事发时的安全技术状况已不具备鉴定条件。

2.**车辆速度鉴定。**检材监控视频画面中鄂FNQ899重型自卸货车驶入监控画面时的行驶速度约为57千米/小时；悬挂号牌为“宜城备案06983”的电动四轮车事发时的行驶速度不具备鉴定条件。

3.**车辆改装情况。**经宜城市公安局交通警察大队车管所现场查验：鄂FNQ899重型自卸货车的车厢长、宽、高与公告相符。

（三）管理原因。

1.有关企业方面原因。

（1）顺达公司。系肇事车辆鄂FNQ899陕汽牌重型自卸货车所属企业，存在企业主体责任不落实，安全责任落实不到位；对从业人员教育培训不到位，未及时与驾驶人员签订劳务合同，未定期组织安全知识、驾驶技能等方面的考核；企业安全生产隐患排查治理不深入、不细致，无车辆隐患排查记录；未严格落实《车辆、设施、设备安全管理制度》，未对车辆进行定期维护，对驾驶员的交通违法行为不能及时提醒制止，对员工反映货运车辆存在超载情况未能采取有效措施，对车辆超载放任、失管。

（2）宜城水交投公司。作为肇事车辆鄂FNQ899陕汽牌重型自卸货车所载货物的源头单位，未认真履行货运源头装载管控企业主体责任，对现场管理工作不到位，未按要求设置称重设备，在明知可能发生超载的情况下，长期放任货运车辆超载出场，货运源头装载失管失控问题长期存在。

2.有关部门方面原因。

（1）宜城市交通运输局，作为货物运输车辆主管部门和公路治超领导小组牵头单位，对顺达公司日常管理中存在的问题监管不到位，对货运车辆超载问题没能及时发现和整治，治超工作、道路交通安全隐患排查治理落实不到位。

（2）宜城市水利局，作为弃砂综合利用的现场监管责任单位，超载源头治理监管缺位，未落实宜城市政府制发的

《车辆超限超载治理工作实施方案》，对“加强砂石场的管理，对不按规定装载、覆盖的车辆不准出场”监管要求不覆行监管职责。未严格按照襄阳市水利和湖泊局《关于对碾盘山水利水电枢纽宜城段防护工程黄湾抬高地块吹填弃料综合利用方案的复函》的有关要求，对该项目弃砂利用进行监督管理。

（3）宜城市公安局，履行辖区内道路交通管理职责不到位，安排布署交通管理工作针对性不强，路面交通管控力度不够精准，道路交通安全宣传教育不深入，道路交通安全隐患排查治理机制不健全。

3.有关地方党委政府方面原因。

宜城市委市政府安全发展理念树立的不牢，安全发展红线意识不强，领导、组织、督导相关部门对道路交通安全管理落实不够。

四、对相关单位及人员的处理建议

（一）免于追究刑事责任的人员（1人）。

刘某清，男，宜城备案06983“鸿日”电动四轮车驾驶人，对事故的发生负直接责任，因其在事故中死亡，免予追究其刑事责任。

（二）司法机关已采取措施的人员（1人）。

周某明，男，系鄂FNQ899“陕汽”牌重型自卸货车驾驶人，对事故的发生负直接责任，因涉嫌交通肇事罪，已被宜城市公安机关采取刑事强制措施。

（三）建议给予行政处罚的个人（7人）。

1.周万明，对事故的发生负直接责任，建议由襄阳市公安局交通警察支队吊销其机动车驾驶证。

2.龚建军，顺达公司董事长，负责公司全面工作。未按规定落实安全生产管理制度和安全生产岗位责任，企业安全生产尤其是货运隐患排查治理不深入、不细致。对员工公开反映货运车辆存在超载情况未采取有效措施应对。建议由襄阳市应急管理局依据《安全生产法》等有关法律法规规定，对其进行行政处罚。

3.苏琼，顺达公司总经理，主要负责公司安全生产经营管理。未按规定落实安全生产管理制度和安全生产岗位责任，未对驾驶员定期组织安全教育、安全知识、驾驶技能等方面的培训考核，未定期开展隐患排查治理。建议由襄阳市应急管理局依据《安全生产法》等有关法律法规规定，对其进行行政处罚。

4.张德兵，顺达公司副总经理，分管公司安全工作。未能正确履行公司日常安全管理工作。建议由襄阳市应急管理局依据《安全生产法》等有关法律法规规定，对其进行行政处罚。

5.胡同生，顺达公司副总经理，负责公司货运部具体工作。未能正确履行公司货运车辆安全管理工作。建议由襄阳市应急管理局依据《安全生产法》等有关法律法规规定，对其进行行政处罚。

6.金辉，宜城水交投公司总经理，负责河道采砂工作。未健全完善货运源头称重设备，在明知可能发生超载的情况下，长期放任货运车辆超载出场，造成货运源头装载失管失控问题长期存在。建议由襄阳市应急管理局依据《安全生产法》等有关法律法规规定，对其进行行政处罚。

7.谭克强，宜城水交投公司综合科科长，负责黄湾砂场现场管理工作。对黄湾砂场现场管理不到位，未能及时制止车辆超载出场。建议由襄阳市应急管理局依据《安全生产法》等有关法律法规规定，对其进行行政处罚。

（四）建议给予行政处罚的单位（2家）。

1.顺达公司。存在企业主体责任不落实，安全责任落实不到位，隐患排查治理不深入、不细致，对从业人员教育培训不到位，对货运车辆超载情况放任、失管。建议由襄阳市应急管理局依据《安全生产法》等有关法律法规规定，对其进行行政处罚。

2.宜城水交投公司。未认真履行货运源头装载管控主体责任，对现场管理工作不到位，放任货运车辆超载出场。建议由襄阳市应急管理局依据《安全生产法》等有关法律法规规定，对其进行行政处罚。

（五）有关公职人员的处理建议。

对公职人员的处理意见，由纪委监委按干部管理权限和程序处理。

（六）建议问责的单位。

1.责成宜城市交通运输局向宜城市委、市政府作书面检查。

2.责成宜城市水利局向宜城市委、市政府作书面检查。

3.责成宜城市公安局向宜城市委、市政府作书面检查。

4.责成宜城市委、市政府向襄阳市委、市政府作书面检查。

五、事故主要教训

（一）**安全发展理念树立不牢**。宜城市及有关部门安全发展理念树立的不够牢固，没有统筹好发展和安全，底线思维、红线意识不强。贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和《关于进一步加强道路交通安全工作的意见》的有关要求上还存在差距；党委政府属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任落实不够；隐患排查整治长效机制不够健全。

（二）**农村车辆管理缺乏硬招**。农村地区道路交通基础设施建设相对滞后，驾驶人员交通安全意识相对薄弱，农村道路监管力量不足，对农村车辆的管理上缺乏相应的手段，治理上缺乏实效。

（三）**道路交通管理基础薄弱**。宜城市在开展道路交通违法查处和安全隐患排查治理还存在差距，在治限治超的联动上不充分，源头监管还存在盲区，货运单位“多拉快跑”的思想仍然存在。

（四）**电动车管理存在死角盲区**。宜城市在电动车全链

条管理上还存在盲区、死角，整治行动的效果未取得实效，对过渡性电动车、摩托车整治不到位，安全隐患问题依然存在。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和遏制类似事故的发生，提出如下措施建议。

（一）**进一步树立安全发展理念**。宜城市及有关部门要深刻吸取事故教训，牢固树立底线思维和红线意识，深入学习习近平总书记关于安全生产的系列重要论述，认真贯彻落实国务院和省政府《关于进一步加强道路交通安全工作的意见》的有关精神，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（二）**进一步加强农村车辆管理**。宜城市及各有关部门要认真履行属地管理责任和部门监管责任，进一步加强农村车辆的管理，加强道路情况复杂及事故多发地段等重点路段巡逻管控力度。要严查农用车违法载人、面包车超员、农村客运超员、非客运车辆载客、酒后驾驶、疲劳驾驶、超速行驶、违法占道等严重违法行为，全力消除事故隐患，确保道路交通安全。

（三）**进一步加强道路安全管理**。宜城市要进一步健全完善道路交通安全管理工作机制，切实加强对道路交通安全工作的组织领导，定期分析道路交通安全形势，及时研究解

决道路交通安全管理中的问题和困难。各有关部门要加强协作和配合，积极开展道路交通违法行为和安全隐患排查整治，全面消除道路安全隐患，健全完善道路交通安全管理长效机制，保障人民群众出行安全。

（四）进一步加强源头安全管控。宜城市及各有关部门，要各司其职，加强源头管控。交通运输部门要督促道路货物运输企业加强日常管理，保持人员、车辆、运输活动始终处于良好的安全受控状态。公安部门要充分发挥交警“主力军”作用，科学调整勤务安排和警力部署，大力整治各类交通违法行为。水利部门要加强对水利项目的监督管理，加强施工作业河段日常巡查，确保施工现场管理规范有序，确保涉水工程安全。各有关部门要结合《全市电动自行车安全隐患全链条整治行动实施方案》的有关要求，认真组织开展低速电动车综合治理，建立完善电动三轮四轮车全链条监管机制，形成电动三轮四轮车管理合力。

（五）进一步开展交通安全宣传教育。宜城市要结合三轮四轮低速电动车道路安全专项整治行动的有关要求，积极开展宣传警示教育，加强舆论引导，大力营造专项整治的浓厚氛围。同时，要建立不文明交通行为曝光台，在当地主流媒体对典型交通违法行为进行曝光，形成全民自觉遵守交通法规、安全文明出行的良好风尚。

（六）进一步加强其他行业的安全管理。襄阳市及有关部门要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产“三

管三必须”要求。襄阳市交通运输局要切实加强辖区内“两客一危一重”企业的安全监管，进一步加大治超、治限工作力度。襄阳市水利和湖泊局要加强全市水利涉砂项目的日常安全监管。襄阳市公安局要进一步加强道路交通路面管控，加大超速超载的查处力度。各级各部门要要督促所属企业严格落实企业安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。