# 南宁市邕宁区那安快速路“2•25”一般 道路交通事故调查报

2020-06-09 15:55　　来源：邕宁区应急局

**南宁市邕宁区那安快速路“2•25”一般**

**道路交通事故调查报告**

2020年2月25日9时55分，在那安快速路万达茂路段发生一起行驶中的车载式混凝土输送泵车车轮脱落撞伤正在作业的环卫人员，造成一直接经济损失85万元的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府关于明确生产安通知》（南府发〔2007〕79号）的有关规定，城区人民政府批准成立了由邕宁区人民政府常务副区长任组长，城区应急管理局牵头，会同城区二大队、交通局、总工会、人社局、蒲庙镇人民政府等有关单位人员组成了南宁市邕宁区那安快速路“2•25”一般道路交通事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过调查取证，查明了事故发生的经过和原因事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）肇事车辆情况**

苏C59873，重型非载货专项作业车，机动车所有人：徐州徐工施维英机械租赁有限公司，登记地址：徐州经济技术开发区桃山路29号，土有限公司，保险公司：中国人寿财产保险股份有限公司江南区支公司，交强险单号：805072019450105001275，商业险保险单号：805122019

**（二）肇事驾驶人情况**

苏C59873号重型非载货专项作业车驾驶人：叶某某，男，1978年10月11日出生，户籍地：广西横县南乡镇碑塘村委碑塘村196号，工作单有限公司，职务为重型非载货专项作业车司机。

**（三）事故单位情况**

南宁市富裕达混凝土有限公司（以下简称富裕达公司），成立于2003年4月24日，营业期限：2003年4月24日至2023年4月24914501007479799XT（1-1），注册地址为：中国（广西）自由试验区南宁片区云村路15号，法定代表人班某某，总经理卢某，注册资本叁仟万圆商品混凝土、水泥预制件；建筑工程劳务分包（凭资质证经营）；混凝土生产技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

**（四）事故现场情况**

天气及道路情况：事发时间2020年2月25日9时55分，晴天。事发地点位于南宁市那安快速路由南宁南收费站往三岸大桥方向至万达茂路段路呈南往北走向，北往三岸大桥方向，南往南宁南收费站方向，事发地点道路为沥青路面，路面干燥，标志标线清晰完整，环卫作业区域摆放人员身着橙色反光工作服。

**（五）道路交通事故证据**

根据南宁市公安局交通警察支队十二大队提交的道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场照片、道路交通事故认定书（第450191的询问笔录、广东中智痕迹司法鉴定所司法鉴定意见书等证据证实：

1.事发时苏C59873号重型非载货专项作业车第三轴左侧轮胎外轮固定螺丝与螺母仅少量螺纹旋合，在高速过程中，由于力的作用致使车业车第三轴左侧轮胎外轮固定螺丝与螺母分离，导致第三轴左侧轮胎脱落；

2、叶其有违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条规定：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。叶其有承担该道路交通事故的全部责任。

**二、事故发生经过及应急救援情况**

（一）事发经过

2020年2月25日9时55分，叶其有驾驶苏C59873重型非载货专项作业车，沿那安快速路由南宁南收费站往三岸大桥方向行驶，至万达茂路螺丝与螺母分离未旋紧，导致突然脱落，脱落的轮胎由于惯性的作用继续向前滚动，直接碰倒正在左边行车道作业的环卫工人韦某某，造成效，于2020年3月2日死亡，苏C59873重型非载货专项作业车损坏的道路交通事故。

（二）应急处置措施情况

应急救援处置情况：事故发生后货车驾驶员叶某某立即拨打了120并报警，20分钟后救护车赶到将伤者送往医院救治，随后，南宁市交警故现场，民警到达事故现场后开展控制现场和勘查取证、调取事故经过视频等工作，现场勘查结束，在现场交通恢复后撤离现场。

**三、人员伤亡及经济损失情况**

（一）人员伤亡情况

事故造成1人受伤后医治无效死亡。

韦某某，男，1975年4月19日出生，地址：南宁市邕宁区和平二街8号县外贸公司4栋1单元502号，工作单位：南宁市邕宁区环境卫生管理站

**四、事故原因和性质**

（一）事故原因

1.直接原因

叶某某安全意识淡薄，无视道路交通法律法规，驾驶机动车上道路前未对机动车的安全技术性能进行认真检查，驾驶机件不符合技术标准具有的直接原因。

2.间接原因

富裕达公司对车辆的安全管理工作落实不到位，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，车辆的安全管理流于形式，隐患排查治理不彻底安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）事故性质

经事故调查组认定，南宁市邕宁区那安快速路“2•25”道路交通事故是一起生产安全责任事故。

**五、对事故责任单位及人员处理建议**

（一）对事故责任人的处理建议

1.叶某某，苏C59873重型非载货专项作业车驾驶员，驾驶机动车上道路前未对机动车的安全技术性能进行认真检查，驾驶机件不符合技术标准具行为违法了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条之规定，单方过错造成事故。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款（一）项之责任。建议由南宁市公安局交通警察支队十二大队依法处理。

2. 卢某，南宁市富裕达混凝土有限公司总经理，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划；车辆的安全管理流于形式，隐患排查治理不彻的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第（三）、（五）项的相关规定，卢凯对区应急管理局依法处理。

（二）对事故单位的处理建议

南宁市富裕达混凝土有限公司对事故发生负有责任，建议由南宁市邕宁区应急管理局依法处理。

**六、事故防范和整改措施**

1. 南宁市富裕达混凝土有限公司要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，切实落安全管理制度，加强对从业人员安全培训教育，提高安全生产意识；切实加强对车辆、驾驶员的日常安全管理，严格落实车辆维修竣工制度，及驾驶员各种不安全驾驶的违法违规行为和车辆的安全隐患。

2.公安交警部门要进一步加强道路的巡逻管控，加大对大型载货货车、泥头车、特种作业等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治交通路交通事故的发生。

3. 交通运输部门要切实按照“管行业必须管安全”的要求，切实加强对交通运输企业的安全监管工作，加大对道路交通违法行为较多有的执法力度，通过“强监管、严执法”，促进企业落实安全生产主体责任，遏制生产安全事故发生。

南宁市邕宁区那安快速路“2•25”一般道路

交通事故调查领导小组

2020年6月8日